



～稲積地区～
市長のまちづくり
ふれあいトーク



ほんがわ

ゆうじろう

氷見市長 本川 祐治郎

—ふれあいトーク—

たなせ よしあき
副市長 棚瀬 佳明

—ふれあいトーク—

まえつじ あきお

教育長 前辻 秋男

たかはし まさあき
企画振興部長 高橋 正明

- (1) 市の総合的企画、秘書、広報
- (2) 地域協働、防災、交通・防犯
- (3) 商工業、労働、観光
- (4) 水産業
- (5) 漁業交流館の整備

いけだ しずお
防災・危機管理監 池田 士壽男

・自然災害や原子力防災対策

はまい ひろふみ
総務部長 濱井 博文

- (1) 行政一般
- (2) 統計
- (3) 職員の進退及び身分
- (4) 財政、財産
- (5) 税

みやもと

ひでお

市民部長 宮本 秀夫

- (1) 保育所運営、児童福祉、老人福祉
障害者福祉、生活保護
- (2) 健康診査、予防接種、介護保険
- (3) 戸籍届出、住所異動、印鑑登録
- (4) 国民年金、国民健康保険、後期高齢者
医療制度
- (5) ごみ処理、斎場運営、リサイクル

建設農林部長 定塚 信敏

じょうづか のぶとし

- (1) 道路、河川
- (2) 都市計画、住宅、建築
- (3) 上水道、下水道
- (4) 農業、林業、農地

能越自動車道対策室長（建設課長兼務）

ふくしま

まさのり

福嶋 雅範


- ・能越自動車道の整備推進
- ・市管理の道路整備、管理

消防長 堂尻 繁

どうじり しげる

・消防、予防、救急


消防指令事務の単独運用図(現在)



消防指令事務 共同運用

仮運用H25.12.2
本運用H26.1.1

火災情報の
問合せ
12月2日～
22-9999



教育次長(学校教育課長兼務)

はやし かつみ

林 克己

- ・社会教育(文化、スポーツ)
- ・学校管理

教育次長（総合教育センター所長兼務）

かの

ようこ

加野 陽子

・学校教育、教育研究

—ふれあいトーク—

地域担当職員

だいもん

よしひろ

総務課 大門

芳宏

あかくら

てつろう

都市計画課 赤倉

哲郎

市政について

氷見市長 本川 祐治郎

—ふれあいトーク—

ハードからソフト、ソフトからハートへ


つぶやきを形に

市民はまちの使い手の専門家

—ふれあいトーク—

子ども・妊産婦医療費助成事業

小学6年生まで対象



平成25年10月診療分からb


中学3年生までに拡大

『氷見市の予算について』

～9月補正予算の概要及び市の財政状況～


決算の内訳(平成24年度)

【歳入】



※「地方交付税」には、交付税の振り替えである「臨時財政対策債」を含む

【歳出】




決算の内訳(平成24年度)


【歳入】

今回(9月補正)の予算
規模を、平成24年度決算
に当てはめると…

全体の約4%相当




【歳出】



9月補正予算の内容

【補正予算の内容】



④施設の維持・修繕

3,350万円

- 道路修繕 1,800万円
- 小中学校修繕 347万円

⑤社会福祉・教育の充実

2,562万円


- 保育所大規模修繕 1,260万円
- 小中学校教材購入 513万円
- 生活・介護サポーター養成 360万円

⑥産業振興 1,547万円

- 中山間地域営農組織支援 1,000万円

市庁舎移転整備事業の財源

市庁舎移転整備事業の追加分(3億9,596万円)を
市民の税負担に当てはめると...



「緊急防災・減災事業債」の借入れが認められれば...

市民ひとりあたり
約201円／年の負担
(10年間)


借入れが認められなければ...

市民ひとりあたり
約670円／年の負担
(10年間)

(※借金の元金に係る負担)

氷見市の財政状況①

実質公債費比率の推移



◇35.0%以上:財政再生団体

⇒「財政再生計画」の策定、公表等が義務づけられ、地方債の発行が制限される

◇25.0%以上:早期健全化団体

⇒「財政健全化計画」の策定、公表等が義務づけられる


◇18.0%以上:起債許可団体

⇒地方債の発行に都道府県知事の許可が必要となる

氷見市の財政状況②

市債発行額と公債費の推移


(億円)



事業	総事業費	(うち市債)	実質負担額	実質負担割合
ふれあいスポーツセンター整備	45.5億円	(40.3億円)	23.7億円	5割
海浜植物園整備	20.7億円	(16.0億円)	12.1億円	6割
市庁舎移転整備	19.4億円	(16.3億円)	7.3億円	3割

氷見市の財政状況③

市債残高の推移



「将来負担比率」とは・・・

市の財政規模に対して、借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化したもの
(平成19年度決算より導入)

『市庁舎移転整備について』

～9月補正予算の概要及び修正内容～

市庁舎移転整備事業の概要①

東日本大震災の教訓を踏まえ、地震や津波などの災害時に、行政機能を維持し、防災拠点としての機能が発揮できるよう、耐震性などに不備のある現庁舎から、旧有磯高校(体育館や校舎等の一部)の建物を新しい市庁舎として改修し、移転することになりました。

広報ひみ平成24年9月号

10月号

11月号

12月号



市庁舎移転整備事業の概要②

旧有磯高校体育館




新庁舎イメージ図
(平成24年8月)




市庁舎検討案①(H24. 10月)

1階




市庁舎検討案①(H24. 10月)


2階




2階平面図



別館2階平面図




別館3階平面図



別館屋上平面図


平成24年12月
基本・実施設計業務
プロポーザルに山下設計
から提出された鳥瞰図



【プロポーザル提案時の計画全体イメージ】


市庁舎検討案②(H25. 3月)

1階




市庁舎検討案②(H25. 3月)

2階




2階平面図(案)




別館2階平面図(案)

別館3階平面図(案)



旧記念会館2階平面図



旧記念会館1階平面図

S : 1/400

2013/03/07 山下・浅地設計共同企業体


市庁舎検討案③(H25. 9月)

グラウンド

西側駐車場
(職員用)
178台

寿養荘側

屋内健康広場側



1階


市民課、税務課、
福祉課、健康課等
(ワンストップ
フロアサービス)


教育委員会
市民協働
スペース

建設課、
都市計画課等

2階

1階






2階

2階

1階




市庁舎移転整備事業費の経緯①

平成24年度市庁舎移転整備事業費

議会	事業費	備考
臨時議会 平成24年10 月30日	14億6,000万円	用地購入費を含む全 体事業費
平成25年3月 定例会	8,280万円	内装の木質化や照明 のLED化
計	15億4,280万円	


全額を25年度に繰り越す



市庁舎移転整備事業費の経緯②

見積り結果

増額の内訳	増 額
空調設備	+1億3,864万円
玄関ポーチの増築	+1億1,778万円
曲面天井	+4,893万円
解体個所の増加	+3,527万円
身障者駐車場から玄関先まで キャノピーの設置	+3,485万円
⋮	⋮
計	+6億6,576万円



既存の電灯・配線の再利用

This is a detailed architectural floor plan of a large building complex, likely a school or public facility. The plan shows multiple interconnected buildings with various rooms, corridors, and outdoor areas. Three specific areas are highlighted with orange callout boxes and arrows, indicating planned renovations or changes. The first box points to a central area where existing lighting and wiring are to be reused. The second box points to an elevator shaft area where the number of elevators is to be reduced from two to one. The third box points to a large outdoor area that was previously a martial arts dojo, which is to be renovated and used as a disaster relief equipment warehouse.

エレベーターを2基から1基に削減

旧武道場を改修せず
防災資機材庫として使用

市庁舎移転整備事業費の経緯③

行政の削減努力

減額の内訳	減 額
既存の電灯・配線の再利用	－5, 937万円
武道場の改修の取りやめ	－2, 772万円
エレベーターを2基から1基に減	－1, 339万円
⋮	⋮
計	－1億5, 120万円

市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費（繰越額）

15億4,280万円

9月議会 補正のお願い

5億1,959万円

（6億6,576万円－1億5,120万円の結果として）

9月補正の提案内容①

①断熱サッシの設置 提案額 7,943万円

■工事内容

空調効果を高めるため、A棟、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



9月補正の修正内容①

①断熱サッシの設置 修正額 5,987万円

■工事内容

空調効果を高めるため、**A棟1階**、B棟、C棟の既設サッシを、断熱サッシに取り替える。



9月補正の提案内容③

③自家発電設備の増設 提案額 3,749万円

■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。
(電力確保を災害対策室から庁舎全体の4分の1へ引き上げ)



9月補正の修正内容③

③自家発電設備の増設 修正額 0円

■工事内容

自家発電能力を100KVAから350KVAに変更する。
(電力確保を災害発生時、全庁舎全体へ引き上げ)




9月補正の提案内容④

④キャノピーの設置 提案額 3,485万円

■工事内容

障がい者駐車場から正面玄関までキャノピーを設置




9月補正の修正内容④

④キャノピーの設置 修正額 2,000万円

■工事内容

障がい者駐車場の位置を正面玄関に近づけて(屋根面積の減)キャノピーを設置




9月補正の提案内容⑤

⑤熱交換機付き換気扇の設置

提案額 5, 088万円

■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。




9月補正の修正内容⑤

⑤熱交換機付き換気扇の設置

修正額 0円

■工事内容

換気扇を熱交換機付きに変更する。



9月補正の提案内容⑥

⑥庁舎外壁の塗装 提案額 2,817万円

■工事内容

市庁舎A棟、B棟、C棟の外壁塗装を行う。



9月補正の修正内容⑥

⑥庁舎外壁の塗装 修正額 606万円

■工事内容

市庁舎~~A棟、B棟~~、C棟の外壁塗装を行う。



9月補正の修正内容のまとめ

9月定例会での主な減額

減額の内訳	減 額
自家発電設備増設の取りやめ	－3,749万円
熱交換機付換気扇設置の取りやめ	－2,962万円
A棟2階断熱サッシの取りやめ	－1,956万円
⋮	⋮
計	－1億2,363万円

市庁舎移転整備事業費の経緯④

市庁舎移転整備事業費（繰越額）

15億4,280万円

9月補正（見積り結果）＋6億6,576万円

（行政の削減）－1億5,120万円

（委託料の増額）＋503万円

議会修正案 －1億2,363万円

全体事業費計

19億3,876万円

市庁舎移転整備事業の予算額①

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
建設工事	3億8,657	3億1,711	7億 368	
改修部内装解体	1,527	3,526	5,053	
1階床改修	1,377	355	1,732	
内部工事	1億9,750	1億1,779	3億1,529	
内装木質化	2,700	0	2,700	
玄関ポーチ増設	525	7,968	8,493	
キャノピー設置	0	2,000	2,000	
エレベーター設置	2,625	△1,338	1,287	
外部建具設置	3,570	4,918	8,488	
耐震改修	3,150	282	3,432	
外壁改修	1,764	△1,158	606	
渡り廊下・車庫	1,480	3,208	4,688	
駐輪場	189	171	360	

市庁舎移転整備事業の予算額②

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
電気設備工事	3億8, 597	△4, 082	3億4, 515	
受変電設備・LED化	3億2, 470	△2, 385	3億 85	
通信設備	3, 292	308	3, 600	
自家発電設備	2, 835	△2, 005	830	
機械設備工事	2億3, 042	1億2, 982	3億6, 024	
給排水衛生設備	5, 925	2, 029	7, 954	
消火設備	658	52	710	
空調設備	1億6, 459	1億 901	2億7, 360	
その他工事	1億5, 813	△1, 517	1億4, 296	
舗装	1億1, 466	1, 255	1億2, 721	
外溝	1, 575	0	1, 575	
武道館改修	2, 772	△2, 772	0	

市庁舎移転整備事業の予算額③

(単位 万円)

種 別	当初見積額	9月補正額	現在見積額	備 考
工事請負費計	11億8,450	3億9,094	15億7,544	
本体＋外溝	11億6,109	3億9,094	15億5,203	
システム移転等	2,341	0	2,341	
委託料	4,554	478	5,032	
設計業務	3,515	0	3,515	
監理業務	829	478	1,307	
測量業務	210	0	210	
用地購入費	3億0,000	0	3億0,000	
事務費	1,275	24	1,299	
合 計	15億4,280	3億9,596	19億3,876	

稲積地区まちづくりふれあいトーク



—ふれあいトーク—

氷見市地域防災計画 (原子力災害対策編) 概要


氷見市

計画の目的

- 福島第一原発事故の教訓を踏まえ、氷見市、富山県、石川県、関係自治体及び防災関係機関が必要な体制を確立し、総合的かつ計画的な対応を行うことにより、市民の生命、財産を原子力災害から守ることを目的とする。

原子力災害の概念

(放射性物質の異常な水準での放出)



原子力防災対策重点区域


緊急時防護措置を準備する区域:UPZ

(国が目安とする30km圏内にその全部又は一部が含まれる行政区)

加納	加納(谷内、※中程)
稲積	上稲積、※下稲積
上庄	※大野、泉、※中尾、上田、柿谷、七分一、中村、
熊無	谷屋、新保、論田、熊無
速川	小窪、田江、早借、小久米、日詰、日名田、三尾、床鍋、葛葉
久目	久目、※触坂、※棚懸、岩瀬、老谷、見内、
余川	余川
碁石	上余川、寺尾、懸札、吉懸、一刎、味川、
八代	吉滝、磯辺、針木、角間、小滝、国見、胡桃、
阿尾	※阿尾、指崎、森寺、北八代
薮田	※薮田、※小杉、※泊
宇波	※宇波、※脇方、※小境、※大境、白川、戸津宮、大窪、五十谷
女良	※姿、中田、※中波、※脇、長坂、平沢、吉岡、平

※印:一部UPZ圏内に含まれる行政区

氷見市全図



施設での緊急事態の区分

発電所の状況に応じて、緊急事態を3つに区分

緊急度

少

1 警戒事態

2 (施設敷地)緊急事態

3 全面緊急事態

大

緊急レベル1 警戒事態

- 石川県において震度6弱以上の地震発生
- 石川県において大津波警報発令
- 非常用電源の1回線が15分喪失、又は外部電源が3時間喪失（平成25年9月5日国の指針改定）

市の対応

市は防護体制の構築、情報の収集を行い

市民防護の準備を開始

緊急レベル2

緊急事態

- 全交流電源30分間喪失
- 冷却水の漏洩など

市民は屋内退避準備を開始

緊急レベル3

全面緊急事態

- 全交流電源が1時間喪失
- 原子炉停止不可 など

市民は屋内退避を実施し、避難準備体制に入る

さらに、事態が深刻化し、万が一 放射性物質が放出された場合

- ・ 緊急時モニタリングによる測定結果に基づき、防護措置を実施する基準(OIL)

500 μ SV/h $\Rightarrow$ 数時間以内に避難を開始

20 μ SV/h $\Rightarrow$ 1週間程度内に一時移転

【参考】

- ・ CT撮影1回の医療被ばく線量

およそ10mSV(10,000 μ SV)

市民への的確な情報伝達体制

市民のみなさんに、防災情報を伝達します。

(情報伝達手段)

- ・防災行政無線(市内133箇所)
- ・防災ラジオ
- ・能越CATV
- ・広報車
- ・報道機関
- ・緊急速報メールなど



緊急事態応急対策

(屋内退避、避難収容等の防護活動)

- 市は、国の指示又は独自の判断により、UPZ内における**屋内退避、避難等**を実施する
- 避難の際は、**自家用車両など様々な手段を利用**するものとし、自家用車両による避難が困難な市民等については、近所の乗合若しくは、市等が準備する車両等により避難を行う。
- また、避難にあたっては、災害時要援護者等に十分配慮する。

屋内退避の指示が出た場合

自宅、職場、最寄りの公共施設などの屋内に入る。

屋外で通報を受けた場合は、タオルやハンカチで口を覆う。

	折りたたみ数	除去効率(%)
男性用木綿ハンカチーフ	16	94. 2
男性用木綿ハンカチーフ	8	88. 9
けばの長い浴用タオル	2	85. 1
ぬれた女性用木綿ハンカチーフ	4	63. 0

出典：公益財団法人 原子力安全技術センター「原子力防災ポケットブック」

★外から帰ってきたら、顔や手を洗い衣服を着替える。

(タオルやハンカチ、着替えた衣服はポリエチレン袋に保管しましょう)

屋内退避の対策

ドアや窓を全部
閉めてください。



換気扇などを
止めてください。



外から帰って
きた人は顔や手を
洗ってください。



防災行政無線、
ケーブルテレビ、
広報車、ラジオ・
テレビなどの
正しい情報を。



食品にフタをしたり
ラップをかけてください。



屋内退避を実施した場合の効果


木造建屋

- 放射性ヨウ素による甲状腺が受ける線量は4分の1から10分の1になります
- 外部被ばくに対して約10%低減されます




コンクリート建物

- 放射性ヨウ素による甲状腺が受ける線量は、20分の1から70分の1になります
- 外部被ばくに対して約80%低減されます



基本的な避難ルート

氷見市全図





主要地方道
万尾・脇方線

主要地方道
氷見・田鶴浜線

能越自動車道

国道1

氷見広域農道

氷見北IC

七分一


加納

大野

氷見IC

主要地方道
万尾・脇方線

防災マップ




比美乃江公園



—ふれあいトーク—

比美乃江公園計畫平面圖（氷見漁港環境施設整備事業）縮尺 1:500


氷見市北大町・間島地内



植 樹 配 置 圖
(断面図)



比美乃江公園計畫平面圖 (水見漁港環境施設整備事業) 縮尺 1:500
水見港北大町・開港場内



＜今後の整備計画 氷見市施工＞ 第Ⅱ期分

整備面積 A=4.23ha

整備年次 平成24年度～平成26年度

主な施設 芝生広場、クレイ広場、エントランス広場、駐車場、
休憩所、遊歩道等

平成24年度 基本設計 実施設計・・・A=4.23ha

第1工区 広場整備工・・・A=0.80ha

平成25年度 第1工区 第2工区 第3工区・・・A=2.25ha

芝生広場 クレイ広場 エントランス広場 駐車場
休憩所 遊歩道 植樹 植栽 側溝整備 照明等

平成26年度 第4工区・・・A=1.18ha

芝生広場 管理用道路 エントランス広場
遊歩道 植樹 植栽 照明等

稲積地区まちづくりふれあいトーク



—ふれあいトーク—